



**Kurt Pedersen**  
Ølsvej 13  
9500 Hobro.

Hobro, den 28.06.2007

## Overslag

I henhold til Deres venlige forespørgsel, fremsendes hermed overslagspriser på etablering af varmepumpeanlæg på ejendommen beliggende Ølsvej 13, Hobro iht. udleverede tegninger.

### Overslag 1:

Varmepumpeanlæg m/tilhørende 25mm PEL jordvarmeslanger (6x100mtr.), frostsikringsmiddel, 100 ltr. bufferbeholder, 300 ltr. varmtvandsbeholder samt diverse tilslutningssæt samt cirkulationspumpe, indregulering samt opstart af anlæg.....kr. **98.000,00**

*Overslag 1 er excl.: Opgravning til jordvarmeslanger, samlebrønd, el-arbejde.*

### Overslag 2:

Luft/vand varmepumpe, ventilationsriste samt slange, frostsikringsmiddel, 200 ltr. bufferbeholder, 300 ltr. varmtvandsbeholder samt diverse tilslutningssæt samt cirkulationspumpe, indregulering samt opstart af anlæg. ....kr. **99.000,00**

*Overslag 2 er excl.: Opgravning til slanger mellem udhus og beboelse, el-arbejde.*

### Overslag 3:

Genvex GE Energy I ventilationsanlæg bestående af modstrømsveksler med en virkningsgrad på op til 95 %, filtre på ind- samt udblæsning, Optima 250 styring, diverse kanaler, fittings, lyddæmpere, ventiler, modulerende bypass, indregulering samt opstart af anlæg .....kr. **67.000,00**

*Overslag 3 er excl.: El-arbejde*

Såfremt De skulle ønske yderligere oplysninger, hører vi gerne fra Dem, ligesom det skulle glæde os at modtage Deres ordre. I forventning herom, ser vi frem til et godt samarbejde.

*Samtlige priser er excl. moms*

Med venlig hilsen

Thomas Betzer.